AAAAAAAAABAB.J

第200章　供配电系统　工程量清单

第200章　供配电工程																													货币:人民币(元)	
1	2	3	4			5	6	7																		8	9	10	11	12
项目号	设备材料名称	单位	合同数量	变更前分解数量	变更后分解数量	品牌	制造商	规格型号	联建1#	联建2#	联建3#	联建4#	岩坑1#	玉和1#	玉和2#	九峰1#	狮头崇1#	坂仔收费站	五星服务区北	五星服务区南	霞寨收费站	九峰收费站	黄田服务区南区	黄田服务区北区	长乐收费站	原产地	到场价	安装和施工材料费	总 价 4×(9+10)	备注
203	成套开关设备																													
203.1	10KV金属铠装中置式开关柜																												0	每面柜均安装一台除湿装置
1	进线柜（真空断路）	面	7	7	11	创合	创合	KYN28	1			1			1	1	1	1	1		1	1	1		1				0	
3	进线柜（负荷开关）	面	0					KYN28																					0	
4	进线柜（负荷开关+熔断器）	面	2	2	2	创合	创合	KYN28												1				1					0	
5	进线柜（隔离小车）	面	15	15	11	创合	创合	KYN28	1	2	2	1	2	2	1	0													0	
6	计量柜	面	7	7	10	创合	创合	KYN28	1						1	1	1	1	1		1	1	1		1				0	
7	PT（PS）柜	面	7	7	10	创合	创合	KYN28	1						1	1	1	1	1		1	1	1		1				0	
8	馈线柜（断路器开关）	面	31	31	28	创合	创合	KYN28	3	2	2	3	2	2	3	1	1	1	2		2	1	2		1				0	
9	馈线柜(负荷开关）	面	0					KYN28																					0	
10	馈线柜(负荷开关+熔断器）	面	2	2	2	创合	创合	KYN28												1				1					0	
11	馈线柜(隔离小车）	面	0					KYN28																					0	
12	联络柜（断路器）	面	0					KYN28																					0	
13	联络柜（负荷开关）	面	0					KYN28																					0	
14	联络柜(隔离小车）	面	0					KYN28																					0	
15	母线转向柜	面						KYN28																					0	
16	其他安装所需辅材	项	1																										0	
203.2	10KV 紧凑型开关柜		0																										0	
1	进线柜（负荷开关）	面	0																										0	
2	进线柜（负荷开关+熔断器）	面	0																										0	
3	进线柜（断路器）	面	0																										0	
4	PT柜	面	0																										0	
5	计量柜	面	0																										0	
6	馈线柜（断路器）	面	0																										0	
7	馈线柜（负荷开关）	面	0																										0	
8	馈线柜（负荷开关+熔断器）	面	0																										0	
9	联络柜（负荷开关）	面	0																										0	
10	联络柜（断路器）	面	0																										0	
11	母线转向柜	面	0																										0	
12	其他安装所需辅材	项																											0	
203.3	10KV户外箱式成套变电站		0																										0	
1	箱式成套变电站	座	0																										0	
2	箱式成套变电站基础	座	0																										0	
3	其他安装所需辅材	项																											0	
203.4	10KV户外电缆分接箱		0																										0	
1	10KV户外电缆分接箱(含基础)	套	0																										0	成套(带负荷开关)
2	10KV户外电缆分接箱(含基础）	套	0																										0	成套(无负荷开关)
3	其他安装所需辅材	项																											0	
203.5	低压开关柜及低压动力柜		0																										0	
一	所（站）区低压开关柜		0																										0	
1	所（站）区配电房进线柜	面																											0	
2	所（站）区配电房进线柜（双电源切换）	面	8	8	8	创合	创合											1	1	1	1	1	1	1	1				0	
3	所（站）区配电房馈线柜	面	24	16	16	创合	创合											2	2	2	2	2	2	2	2				0	
4	所（站）区配电房计量+馈线柜	面	0																										0	
5	所（站）区配电房补偿柜	面	8	8	8	创合	创合											1	1	1	1	1	1	1	1				0	
6	所（站）区配电房双电源切换柜	面	8	12	12	创合	创合											1	2	2	1	1	2	2	1				0	
7	所（站）区配电房双电源切换+馈线柜	面	0																										0	
8	所（站）低压专用计量柜	面	0																										0	

9	所（站）区照明控制配电箱（户外型）	面	4	4		创合	创合											1			1	1			1				0	详见图
10	其他安装所需辅材	项	1																										0	
二	隧道变电所低压配电柜		0																										0	
1	隧道变电所进线柜	面	16	16		创合	创合		2	2	2	2	2	2	2	1	1												0	
2	隧道变电所馈线柜	面	45	45		创合	创合		6	6	6	6	2	6	6	3	4												0	
3	隧道变电所补偿柜	面	0																										0	
4	隧道变电所双电源切换柜	面	0																										0	
5	隧道变电所双电源切换+馈线柜	面	16	16		创合	创合		2	2	2	2	2	2	2	1	1												0	
6	隧道变电所低压计量柜	面	0																										0	
7	隧道变电所风机控制柜		0																										0	
7.1	风机控制柜（含3台48D88Q软启）	面	0																										0	
7.2	风机控制柜（含4台48D88Q软启）	面	9	9		创合	创合		1	2	2	2			1		1												0	
7.3	风机控制柜（含5台48D88Q软启）	面	0																										0	
7.4	风机控制柜（含6台48D88Q软启）	面	4	4		创合	创合		1					2	1														0	
8	其他安装所需辅材	项	1																										0	
三	隧道洞室动力柜		0																										0	每面柜均安装一台除湿装置
1	隧道风机动力柜	面	30	43	43	创合	创合		5	4	4	4		12	10		4												0	1700（高）x800（宽）x600（深）
2	隧道照明动力柜	面	90	90	90	创合	创合		12	12	12	12	6	12	12	6	6												0	1700（高）x800（宽）x600（深）
3	其他安装所需辅材	项	1																										0	
四	封闭式母线槽		0																										0	
1	封闭式母线槽（含配件和接头）	米						KFM-PD-1250/4																					0	
2	封闭式母线槽（含配件和接头）	米	30	20		市购	市购	KFM-PD-400/4								20													0	
3	封闭式母线槽（含配件和接头）	米	30	20		市购	市购	KFM-PD-630/4									20												0	
4	封闭式母线槽（含配件和接头）	米						KFM-PD-800/4																					0	
5	封闭式母线槽（含配件和接头）	米	0					KFM-PD-160/4																					0	
6	其他安装所需辅材	项	1																										0	
204	**变压器**		0																										0	
204.1	成套干式变压器		0																										0	
1	成套干式变压器	台	0					SCBH15-10/0.4KV 80KVA																					0	
2	成套干式变压器	台	0					SCBH15-10/0.4KV 100KVA																					0	
3	成套干式变压器	台	0					SCBH15-10/0.4KV 125KVA																					0	
4	成套干式变压器	台	0					SCBH15-10/0.4KV 160KVA																					0	
5	成套干式变压器	台	3	3		中骏	中骏	SCBH15-10/0.4KV 200KVA					2			1													0	
6	成套干式变压器	台	0					SCBH15-10/0.4KV 250KVA																					0	
7	成套干式变压器	台	4	4		中骏	中骏	SCBH15-10/0.4KV 315KVA									1	1			1				1				0	
8	成套干式变压器	台	7	7		中骏	中骏	SCBH15-10/0.4KV 400KVA		2	2									1			1	1					0	
9	成套干式变压器	台	10	10		中骏	中骏	SCBH15-10/0.4KV 500KVA	2			2		2	2				1			1							0	
10	成套干式变压器	台	0					SCBH15-10/0.4KV 630KVA																					0	
11	成套干式变压器	台	0					SCBH15-10/0.4KV 800KVA																					0	
12	成套干式变压器	台						SCB10-10/0.4KV 315KVA																					0	
13	成套干式变压器	台						SCB10-10/0.4KV 400KVA																					0	
14	成套干式变压器	台						SCB10-10/0.4KV 500KVA																					0	
15	其他安装所需辅材	项	1																										0	
205	**成套柴油发电机组**		0																										0	柴发机体不带油箱，设独立油箱，带自启动功能成套设备。
1	50KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
2	75KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
3	100KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
4	120KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
5	150KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
6	160KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
7	180KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	1	5		明辉	明辉									1		1			1	1			1				0	
8	200W柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
9	250KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	3	0		明辉	明辉																						0	

10	300KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	4	4		明辉	明辉										1			1			1	1					0	
11	350KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
12	400KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	2	1		明辉	明辉												1										0	
13	440KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
14	600KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
15	800KW柴油发电机组（含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等）	套	0																										0	
16	其他安装所需辅材	项	1																										0	
206	**不间断电源（工频UPS）**		0																										0	供电时间不小于1h
1	1KVA工频UPS	台	0																										0	
2	2KVA在线式工频UPS	台	0																										0	
3	10KVA在线式工频UPS	台	0																										0	
4	15KVA在线式工频UPS	台	0																										0	
5	20KVA在线式工频UPS	台		1													1												0	
6	25KVA在线式工频UPS	台	9	8		科士达	科士达		1	1	1	1	1	1	1	1													0	
7	30KVA在线式工频UPS	台	0																										0	
8	40KVA在线式工频UPS	台	0																										0	
9	其他安装所需辅材	项	1																										0	
207	**电线电缆**		0																										0	
一	10KV电力电缆		0																										0	含电缆终端头和中间接头
1	10KV交联电力电缆	米	450			太阳	太阳	YJV-8.7/10KV-3x50																					0	
2	10KV交联电力电缆	米	4000			太阳	太阳	YJV22-8.7/10KV-3x120																					0	
3	10KV交联电力电缆	米	1000			太阳	太阳	YJV22-8.7/10KV-3x50																					0	
4	10KV交联电力电缆	米	0					YJV-8.7/10KV-3x95																					0	
5	10KV交联电力电缆	米	0					YJV-8.7/10KV-3x120																					0	
6	10KV交联电力电缆	米	0					YJV-8.7/10KV-3x150																					0	
7	10KV交联电力电缆	米	0					YJV22-8.7/10KV-3x35																					0	
8	10KV交联电力电缆	米	4350			太阳	太阳	YJV22-8.7/10KV-3x70	5030																				0	
9	10KV交联电力电缆	米	43220			太阳	太阳	YJV22-8.7/10KV-3x95	24645																				0	
10	10KV交联电力电缆	米	0					YJV22-8.7/10KV-3x150																					0	
11	10KV交联电力电缆	米	0					YJLV22-8.7/10KV-3x35																					0	
12	10KV交联电力电缆	米	0					YJLV22-8.7/10KV-3x50																					0	
13	10KV交联电力电缆	米	0					YJLV22-8.7/10KV-3x70																					0	
14	10KV交联电力电缆	米	0					YJLV22-8.7/10KV-3x95																					0	
15	10KV交联电力电缆	米	0					YJLV22-8.7/10KV-3x120																					0	
16	10KV交联电力电缆	米	0					YJLV22-8.7/10KV-3x150																					0	
17	其他安装所需辅材	项	1																										0	
二	低压电力电缆		0																										0	含电缆终端头和中间接头
1	低压耐火电缆	米	660	0		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-1x35																					0	
2	低压耐火电缆	米	910	0		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-2x2.5																					0	
3	低压耐火铠装电缆	米	800	0		太阳	太阳	NH-YJV22-0.6/1KV-5x25																					0	
4	低压耐火电缆	米	8560	3910		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-3x35+1x16	808	872	638	242		704	646														0	
5	低压耐火电缆	米	17620	6300		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-3x50+1x25	1324		496	816		1516	1040		1108												0	
6	低压耐火电缆	米	3960	1200		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-4x16	200	160	160	160		240	200		80												0	
7	低压耐火电缆	米	660	400		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-4x185	100			100		100	100														0	
8	低压耐火电缆	米	240	100		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-4x240		50	50																		0	
9	低压耐火电缆	米	180	0		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-4x150																					0	
10	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-4x120																					0	
11	低压耐火电缆	米	19197	15336		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-4x25	2317	2206	2308	2330	984	2350	2238		603												0	
12	低压耐火电缆	米	60	50		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-4x95					50																0	
13	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-4x70																					0	
14	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-4x50																					0	
15	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-4x35																					0	
16	低压耐火电缆	米	0	1770				NH-YJV-0.6/1KV-4x10								1171	599												0	

17	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-4x6																						0	
18	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-3x150+1x70																						0	
19	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-3x120+1x70																						0	
20	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-3x95+1x50																						0	
21	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-3x70+1x35																						0	
22	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-5x35																						0	
23	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-5x25																						0	
24	低压耐火电缆	米	350	3596		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-5x10	229	843	843	239		415	425		602													0	
25	低压耐火电缆	米	450	360		太阳	太阳	NH-YJV-0.6/1KV-5x16	40	40	40	40	40	40	40	40	40													0	
26	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-5x6																						0	
27	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-5x4																						0	
28	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-4x6																						0	
29	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-3x16																						0	
30	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-3x10																						0	
31	低压耐火电缆	米	0	0				NH-YJV-0.6/1KV-3x2.5																						0	
32	低压耐火铠装电缆	米	0	0				NH-YJV22-0.6/1KV-5x16																						0	
33	低压耐火铠装电缆	米	0	0				NH-YJV22-0.6/1KV-4x25+1X16																						0	
34	低压耐火铠装电缆	米	0	0				NH-YJV22-0.6/1KV-5x16																						0	
35	低压耐火铠装电缆	米	0	0				NH-YJV22-0.6/1KV-5x10																						0	
36	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-5x35																						0	
37	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-5x16																						0	
38	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-5x10																						0	
39	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-5x6																						0	
40	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-5x4																						0	
41	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-4x240																						0	
42	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-4x150																						0	
43	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-4x120																						0	
44	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-4x95																						0	
45	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-4x70																						0	
46	低压电力电缆	米	12282	0		太阳	太阳	YJV-0.6/1KV-4x10																						0	
47	低压电力电缆	米	5780	0		太阳	太阳	YJV-0.6/1KV-4x25																						0	
48	低压电力电缆	米	16543	0		太阳	太阳	YJV-0.6/1KV-4x35																						0	
49	低压电力电缆	米	50044	17106		太阳	太阳	YJV-0.6/1KV-4x50	2317	2206	2308	2330	984	2350	2238	1171	1202													0	
50	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-4x16																						0	
51	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-4x6																						0	
52	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-1x35																						0	
53	低压电力电缆	米	0	0				YJV-0.6/1KV-1x25																						0	
54	低压铠装电力电缆	米	0	0				YJV22-0.6/1KV-5x16																						0	
55	低压铠装电力电缆	米	0	0				YJV22-0.6/1KV-5x10																						0	
56	低压铠装电力电缆	米	0	0				YJV22-0.6/1KV-5x6																						0	
57	低压铠装电力电缆	米	0	0				YJV22-0.6/1KV-5x4																						0	
58	低压阻燃电缆	米	2150	270		太阳	太阳	ZR-YJV-0.6/1KV-5x10	30	30	30	30	30	30	30	30	30													0	
59	低压铠装电力电缆	米	12087	9619		太阳	太阳	YJLV22-0.6/1KV-5x10	1356			1407	2075	1327	1214	1813	427													0	
60	低压铠装电力电缆	米	1190	0		太阳	太阳	YJLV22-0.6/1KV-5x16																						0	
61	低压铠装电力电缆	米	0	0				YJLV22-0.6/1KV-5x25																						0	
62	低压铠装电力电缆	米	0	0				YJLV-0.6/1KV-5x10																						0	
63	低压阻燃电缆	米	0	0				ZR-YJV-0.6/1KV-4x150																						0	
64	低压阻燃电缆	米	0	0				ZR-YJV-0.6/1KV-4x120																						0	
65	低压阻燃电缆	米	0	0				ZR-YJV-0.6/1KV-4x95																						0	
66	低压阻燃电缆	米	0	0				ZR-YJV-0.6/1KV-4x70																						0	
67	低压阻燃电缆	米	0	28961				ZR-YJV-0.6/1KV-4x50	2312	4412	4616	5115	984	5117	4857	1171	377													0	
68	低压阻燃电缆	米	0	6989				ZR-YJV-0.6/1KV-4x35	872			444	1950	406	371	2946														0	
69	低压阻燃电缆	米	0	7134				ZR-YJV-0.6/1KV-4x25				444	1532	812	371	1283	2692													0	

70	低压阻燃电缆	米	0	0				ZR-YJV-0.6/1KV-4x16																					0	
71	低压阻燃电缆	米	0	6253				ZR-YJV-0.6/1KV-4x10	478			1995	552	956	1133	691	448												0	
72	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-4x6																					0	
73	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-3x70+1x35																					0	
74	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-3x50+1x25																					0	
75	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-3x35+1x16																					0	
76	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-3x25+1x16																					0	
77	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-4x120+1x70																					0	
78	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-4x70+1x35																					0	
79	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-4x50+1x25																					0	
80	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-4x35+1x16																					0	
81	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-4x25+1x16																					0	
82	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-5x16																					0	
83	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-5x6																					0	
84	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-3x6																					0	
85	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-3x4																					0	
86	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-5x50																					0	
87	低压阻燃电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-5x4																					0	
88	低压铠装阻燃电力电缆	米	0					ZR-YJV22-0.6/1KV-5x35																					0	
89	低压铠装阻燃电力电缆	米	0					ZR-YJV22-0.6/1KV-5x25																					0	
90	低压铠装阻燃电力电缆	米	0					ZR-YJV22-0.6/1KV-5x16																					0	
91	低压铠装阻燃电力电缆	米	0					ZR-YJV22-0.6/1KV-5x10																					0	
92	低压铠装阻燃电力电缆	米	0					ZR-YJV22-0.6/1KV-5x6																					0	
93	低压阻燃电力电缆	米	0					ZR-YJV-0.6/1KV-3x95+1x50																					0	
94	其他安装所需辅材	项	1																										0	
三	控制电缆		0																										0	
1	阻燃耐火控制电缆(铠装)	米	2000			太阳	太阳	ZN-KVV22-4x2.5																					0	
2	阻燃耐火控制电缆	米	0					ZN-KVV-14x2.5																					0	
3	阻燃耐火控制电缆	米	11700	9310		太阳	太阳	ZN-KVVP-14x2.5	1982	752	1014	938		2040	1536		1048												0	
4	控制电缆	米	0					KVVP-7x2.5																					0	
5	其他安装所需辅材	项	1																										0	
四	照明导线		0																										0	
1	绝缘导线	米	6288			太阳	太阳	BVV-2.5																					0	
2	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	7000			太阳	太阳	WDZB-BYJ2.5mm^2																					0	
3	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	5600			太阳	太阳	WDZB-BYJ4mm^2																					0	
4	交联聚乙烯导线(耐火)	米	2100			太阳	太阳	WDZBN-BYJ2.5mm^2																					0	
5	交联聚乙烯导线(耐火)	米	71945			太阳	太阳	WDZBN-BYJ4mm^2																					0	
6	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	0					WDZ-BYJ2.5mm^2																					0	
7	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	146523			太阳	太阳	WDZ-BYJ4mm^2																					0	
8	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	12600			太阳	太阳	WDZ-BYJ6mm^2																					0	
9	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	26132			太阳	太阳	WDZ-BYJ10mm^2																					0	
10	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	9352			太阳	太阳	WDZ-BYJ16mm^2																					0	
11	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	31577			太阳	太阳	WDZ-BYJ25mm^2																					0	
12	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	0					WDZB-BYJ6mm^2																					0	
13	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	0					WDZB-BYJ10mm^2																					0	
14	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	0					WDZB-BYJ16mm^2																					0	
15	交联聚乙烯导线(阻燃)	米	0					WDZB-BYJ25mm^2																					0	
16	交联聚乙烯导线(耐火)	米	0					WDZBN-BYJ6mm^2																					0	
17	交联聚乙烯导线(耐火)	米	0					WDZBN-BYJ10mm^2																					0	
18	交联聚乙烯导线(耐火)	米	0					WDZBN-BYJ16mm^2																					0	
19	交联聚乙烯导线(耐火)	米	0					WDZBN-BYJ25mm^2																					0	
20	其他安装所需辅材	项	1																										0	
五	电缆护管		0																										0	

1	G50镀锌钢管	米	3050			知名品牌	当地采购																						0	
2	G100镀锌钢管	米	19770			知名品牌	当地采购																						0	0
3	G150镀锌钢管	米	1280			知名品牌	当地采购																						0	
4	G200镀锌钢管	米	0																										0	
5	G50玻璃钢电缆保护管	米	0																										0	
	JDG20	米	264			知名品牌	当地采购																						0	
6	其他安装所需辅材	项	1																										0	
六	管箱、支架		0																										0	
1	玻璃钢管箱	米	6600	5340		知名品牌	当地采购		7249	5125																			0	详图
2	热浸镀锌角钢管箱支架（过桥）	付	6880	5340		知名品牌	当地采购																						0	材质为Q235
3	热浸镀锌角钢电缆支架（变电所电缆沟）	付	1120		320	知名品牌	当地采购																						0	材质为Q235
4	热浸镀锌角钢电缆支架（隧道电缆沟）	付	20424	23212	23212	知名品牌	当地采购		12372				1662	6057		1419	1702												0	
5	其他安装所需辅材	项	1																										0	
七	人（手）井	口	0																										0	
1	12#人孔井	口	26																										0	详图
2	24#人孔井	口	0																										0	详图
3	过渡手孔井	口	107																										0	详图
八	标志桩	个	522			知名品牌	当地采购																						0	
208	**接地工程(隧道\所站分开)**		0																										0	
1	隧道口接地（含接地镀锌角钢50*5*5、连接偏钢50*5）	处	22	5					1				1	1		1	1												0	每座隧道接地视为一处
2	镀锌扁钢（50×5）	米	21898	22281.695		知名品牌	当地采购		10864.74576				1551.53	5327.118644		1354.24	1584.07	200	200	200	200	200	200	200	200				0	
3	镀锌扁钢（60×6）	米	0	20988					12144					8844															0	
4	其他安装所需辅材	项	1	2360				40*4	40	40	40	40	40			216	216	216	216	216	216	216	216	216	216				0	
209	**隧道变电所、配电洞防火门**		0																										0	
1	隧道横电洞防火门(1.2mm亚光不锈钢)	樘	14	14		知名品牌	当地采购		2	2	2	2	2	2	2														0	含挡鼠板
2	隧道配电洞防火门(1.2mm亚光不锈钢)	樘	138	247		知名品牌	当地采购		104				26	83		18	16												0	
3	其他安装所需辅材	项	1																										0	
210	**变电所环境装饰**		0																										0	
1	变电所防火树脂地坪漆	平方米	3000	1217.2					70.2	70.2	70.2	63.18	49.68	74.52	70.74	73.12	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04				0	站（所）、隧道变电所的高、低压室，变压器室，发电室地坪
2	电气系统图、工作制度版制作	面	15	15		知名品牌	当地采购		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1				0	板面1.4米x2米
3	变电所标志牌	面	30	30		知名品牌	当地采购		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2				0	
4	变电所外墙警示牌	面	30	30		知名品牌	当地采购		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2				0	变电所门挂“配电场所，高压危险”警示牌，铝板制作（200*400）
5	变电所内标志牌	面	15	15		知名品牌	当地采购		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1				0	详图
6	绝缘垫（宽1米）	米	600	500	500	知名品牌	当地采购																						0	
7	灭火器箱(MF6型干粉2具)	套	60	34		知名品牌	当地采购		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				0	站（所）、隧道变电所各配2套
8	柜式空调（3P）	台	0																										0	
9	柜式空调（5P）	台	30	34		知名品牌	当地采购		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				0	
10	除湿机（8L/h）	台	0																										0	
11	电缆沟钢盖板	平方米	600																										0	4mm厚花纹钢板（卷边或加强支撑、除锈、刷漆）
12	变电所防护网	平方米	600																										0	
13	10号槽钢基础	米	1200						47.6	44.8	44.8	44.8	16.8	67.2	61.6	16.8	28												0	
14	12号槽钢基础	米	0						66.6	66.6	66.6	66.6	50.8	66.6	75.9	31.4	31.4	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5				0	
15	变电所安全用具	套	15	17																									0	10kv验电笔、高压操作手套、绝缘靴、接地线、工具柜等
16	其他安装所需辅材	项	1																										0	满足供电部门变电所验收要求
第200章　总计　(列入表5.5汇总表)																													**0**	